

**Tehniskā specifikācija iepirkumu procedūrai „Kravas pacēlājs - telferis” izgatavošana operas saimnieciskām vajadzībām.**

Objekta raksturojums (saskaņā ar tehnisko projektu)	Kravas pacēlāja – telfera, un metāla konstrukcijām piegāde un uzstādīšana, un betona bedres aizbēršana un nobruģēšana
Objekta specifikācija (saskaņā ar tehnisko projektu)	Kravas pacēlājs – telferis Celtspēja 1 tonna. Divu ātrumu pa horizontāli un pa vertikāli un bezvadu distances vadību. Barošanas kabeļu izbūvi no telfera līdz LNOB sadalei saskaņā ar tehnisko projektu. Metāla konstrukcijas - pa kurām pārvietojas telferis saskaņā ar tehnisko projektu. Betona bedres 14.1 m x 3.6 m x 1.55 m drenāža, aizbēršana un bruģēšana saskaņā ar tehnisko projektu.
Ugunsdrošības standarti	Saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem un prasībām.
Piedāvājuma cena	Par iekārtām, piegādi un montāžu kopā.
Piegāde	Aspazijas bulv.3, Rīga
Piegādes izmaksas	Iekļaut kopējā piedāvājuma cenā
Darbu izpildes termiņš	līdz 2015.gada 30.decembrim
Paredzamā cena	līdz 13900,- EUR bez PVN
Samaksas veids un termiņi	Pārskaitījums 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Preces pieņemšana	Pieņemšanas – nodošanas akts

Tehniskās prasības iesniedza:

Saskaņā ar tehnisko projektu ko izstrādāja SIA “Nams”

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Guntars Krūmiņš Tehniskā direktors

Tehnisko specifikāciju apstiprina:

Guntars Krūmiņš, Tehniskais direktors